

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21066  
Stavba: Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

JKSO:  
Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:  
Dátum: 8. 9. 2021

Objednávateľ:  
Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
DATA-INTOP, Ing.Miroslav Dílsky , Košice

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Ivana Brecková

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                  |                    |                  |                 |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     |                    |                  | 243 667.89      |
| DPH základná     | Sadzba dane 20.00% | Základ dane 0.00 | Výška dane 0.00 |
| znižená          | 20.00%             | 243 667.89       | 48 733.58       |
| Cena s DPH v EUR |                    |                  | 292 401.47      |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                 |              |                                             |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kód:          | 21066                                           |              |                                             |
| Stavba:       | Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA |              |                                             |
| Miesto:       | Moldava nad Bodvou                              | Dátum:       | 8. 9. 2021                                  |
| Objednávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou                        | Projektant:  | DATA-INTOP, Ing.Miroslav<br>Dílsky , Košice |
| Zhotoviteľ:   |                                                 | Spracovateľ: | Ing.Ivana Brecková                          |

| Kód                 | Popis                   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                         | 243 667.89         | 292 401.47       |
| 001                 | SO 01 - Spevnené plochy | 243 667.89         | 292 401.47       |
| 001.1               | Parkovisko              | 164 472.75         | 197 367.30       |
| 001.2               | Garáže                  | 79 195.14          | 95 034.17        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.1 - Parkovisko**

JKSO:

Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:

Dátum: 8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

DATA-INTOP, Ing.Miroslav Dílsky , Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>164 472.75</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane        |
| DPH základná        | 0.00        | 20.00%      | 0.00              |
| znižená             | 164 472.75  | 20.00%      | 32 894.55         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>197 367.30</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                   |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.1 - Parkovisko**

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

DATA-INTOP,  
Ing.Miroslav Dílsky ,  
Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**164 472.75**

HSV - Práce a dodávky HSV

164 472.75

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemné práce                         | 33 735.25 |
| 2 - Zakladanie                          | 9 784.51  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 4 595.84  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 347.68    |
| 5 - Komunikácie                         | 91 841.85 |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 9 801.16  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 9 711.80  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 4 654.66  |

# ROZPOČET

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.1 - Parkovisko**

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

DATA-INTOP,  
Ing.Miroslav Dílsky ,  
Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**164 472.75**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**164 472.75**

D 1

Zemné práce

**33 735.25**

|    |   |             |                                                                                                                                                  |    |                                             |       |           |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------|-----------|
| 1  | K | 113107141.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                                 | m2 | 5.000                                       | 3.15  | 15.75     |
| 2  | K | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                                | m3 | 5.000                                       | 1.06  | 5.30      |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | 5.000                                       |       |           |
| 3  | K | 131201103.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3                                                                                         | m3 | 1 116.500                                   | 3.24  | 3 617.46  |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "hl.výkop" 951,5                            |       | 951.500   |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "ORL" 55                                    |       | 55.000    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "drenobloky" 102                            |       | 102.000   |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "odpar.priehlb." 8                          |       | 8.000     |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | Súčet                                       |       | 1 116.500 |
| 4  | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                              | m3 | 558.250                                     | 0.90  | 502.43    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | 1116,5*0,5                                  |       | 558.250   |
| 5  | K | 132201101.S | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                    | m3 | 49.900                                      | 31.61 | 1 577.34  |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "kanalizácia" 20,7                          |       | 20.700    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "drenáž" 28,8                               |       | 28.800    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "pátky TDZ" 0,4                             |       | 0.400     |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | Súčet                                       |       | 49.900    |
| 6  | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                | m3 | 24.950                                      | 8.94  | 223.05    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | 49,9*0,5                                    |       | 24.950    |
| 7  | K | 162301121.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                           | m3 | 132.000                                     | 1.43  | 188.76    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "na medziskládku" 66                        |       | 66.000    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "z medziskládky na zásyp" 66                |       | 66.000    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | Súčet                                       |       | 132.000   |
| 8  | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1 100.000                                   | 2.69  | 2 959.00  |
| 9  | K | 162501143.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 200.000                                   | 0.19  | 418.00    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | 1100*2 'Prepočítané koeficientom množstva   |       | 2 200.000 |
| 10 | K | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | m3 | 66.000                                      | 1.95  | 128.70    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "z medziskládky na zásyp" 66                |       | 66.000    |
| 11 | K | 171201203.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                                                                | m3 | 1 100.000                                   | 0.59  | 649.00    |
| 12 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                      | t  | 1 980.000                                   | 11.00 | 21 780.00 |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | 1100*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva |       | 1 980.000 |
| 13 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 (zemina z výkopov)                               | m3 | 122.500                                     | 3.36  | 411.60    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "ORL" 42                                    |       | 42.000    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "drenobloky" 66                             |       | 66.000    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | "kanalizácia" 14,5                          |       | 14.500    |
| VV |   |             |                                                                                                                                                  |    | Súčet                                       |       | 122.500   |
| 14 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                        | m3 | 5.500                                       | 16.65 | 91.58     |

| PČ  | Typ | Kód                                         | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | "kanalizácia" 5,5                           |                                                                                                                                                                                    |    | 5.500     |              |                   |
| 15  | M   | 583310002300.S                              | Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm                                                                                                                                    | t  | 9.900     | 17.30        | 171.27            |
| VV  |     | 5,5*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva  |                                                                                                                                                                                    |    | 9.900     |              |                   |
| 16  | K   | 181101102.S                                 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                            | m2 | 1 903.000 | 0.43         | 818.29            |
| 17  | K   | 162301101.S                                 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                                                                             | m3 | 5.000     | 1.68         | 8.40              |
| 18  | K   | 167101101.S                                 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                                                          | m3 | 5.000     | 7.50         | 37.50             |
| VV  |     | 5,000 "ornica z medziskláky na násyp"       |                                                                                                                                                                                    |    | 5.000     |              |                   |
| 19  | K   | 181301101.S                                 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm (pôvodná ornica)                                                                                                     | m2 | 50.000    | 1.35         | 67.50             |
| 20  | K   | 183403151.S                                 | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                           | m2 | 50.000    | 0.03         | 1.50              |
| VV  |     | travnik_1 " SMYKOVANIE                      |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| 21  | K   | 183403152.S                                 | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                             | m2 | 50.000    | 0.04         | 2.00              |
| VV  |     | travnik_1                                   |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| 22  | K   | 183403161.S                                 | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                           | m2 | 50.000    | 0.02         | 1.00              |
| VV  |     | travnik_1 "VALCOVNIE                        |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| 23  | K   | 183405211.S                                 | Výsev trávniku na orniciu                                                                                                                                                          | m2 | 50.000    | 0.79         | 39.50             |
| VV  |     | 50                                          |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| VV  |     | travnik_1 Súčet                             |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| 24  | M   | 005720001300.S<br>.1                        | Osivá tráv - trávové semeno                                                                                                                                                        | kg | 0.165     | 7.14         | 1.18              |
| VV  |     | travnik_1*0,0030*1,1                        |                                                                                                                                                                                    |    | 0.165     |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 0.165     |              |                   |
| 25  | K   | 184802111.S                                 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                                                                                        | m2 | 50.000    | 0.08         | 4.00              |
| VV  |     | travnik_1 "odburinenie                      |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 50.000    |              |                   |
| 26  | M   | 2519201000                                  | Chemické odburinenie trávniku                                                                                                                                                      | l  | 0.030     | 39.01        | 1.17              |
| VV  |     | " na 100m2 3lvody /40-60ml Bofix            |                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | travnik_1/100*0,06                          |                                                                                                                                                                                    |    | 0.030     |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 0.030     |              |                   |
| 27  | K   | 185851111.S                                 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                                                           | m3 | 0.500     | 26.83        | 13.42             |
| VV  |     | travnik_1/100                               |                                                                                                                                                                                    |    | 0.500     |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 0.500     |              |                   |
| 28  | M   | 082110000100.S                              | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                                        | m3 | 0.500     | 1.10         | 0.55              |
| D 2 |     | Zakladanie                                  |                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 9 784.51          |
| 29  | K   | 212752126.S                                 | Tratívody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 125 | m  | 180.000   | 9.60         | 1 728.00          |
| VV  |     | 180                                         |                                                                                                                                                                                    |    | 180.000   |              |                   |
| 30  | K   | 289971211.S                                 | Zhotovenie vrstvy z folie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m                                                                                                 | m2 | 852.000   | 0.67         | 570.84            |
| VV  |     | "vozovka parkovisko" 385                    |                                                                                                                                                                                    |    | 385.000   |              |                   |
| VV  |     | "vozovka zámková dlažba" 467                |                                                                                                                                                                                    |    | 467.000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 852.000   |              |                   |
| 31  | M   | 283220000800                                | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu, FATRA IZOLFA                                                  | m2 | 979.800   | 7.64         | 7 485.67          |
| VV  |     | 852*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva |                                                                                                                                                                                    |    | 979.800   |              |                   |
| D 3 |     | Zvislé a kompletne konštrukcie              |                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 4 595.84          |
| 32  | K   | 386921126.S                                 | Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 25 l/s                                                                                             | ks | 1.000     | 49.84        | 49.84             |
| 33  | M   | 594320008900.S                              | Odlučovač ropných látok Alfa 25-ss +doprava                                                                                                                                        | ks | 1.000     | 4 546.00     | 4 546.00          |
| D 4 |     | Vodorovné konštrukcie                       |                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 347.68            |
| 34  | K   | 451541112.S                                 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm                                                                                                | m3 | 4.260     | 43.46        | 185.14            |
| VV  |     | "ORL" 8*0,12                                |                                                                                                                                                                                    |    | 0.960     |              |                   |
| VV  |     | "bloky" 33*0,1                              |                                                                                                                                                                                    |    | 3.300     |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                       |                                                                                                                                                                                    |    | 4.260     |              |                   |
| 35  | K   | 451573111.S                                 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku                                                                                                            | m3 | 0.180     | 40.96        | 7.37              |
| VV  |     | "ORL" 6*0,03                                |                                                                                                                                                                                    |    | 0.180     |              |                   |
| 36  | K   | 452311141.S                                 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                                                                                                        | m3 | 1.200     | 109.08       | 130.90            |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |              | "ORL" 8*0,15                                                                                                                             |    | 1.200     |              |                   |
| 37 | K   | 452351101.S  | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty                                        | m2 | 1.674     | 14.50        | 24.27             |
|    | VV  |              | "ORL" 2*(2,79+2,79)*0,15                                                                                                                 |    | 1.674     |              |                   |
|    | D   | 5            | Komunikácie                                                                                                                              |    |           |              | 91 841.85         |
| 38 | K   | 564201110.S  | Podklad alebo podsyp z jemnej zeminy fr.0-4mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm                               | m2 | 467.000   | 0.98         | 457.66            |
|    | VV  |              | "vozovka zámková dlažba" 467                                                                                                             |    | 467.000   |              |                   |
| 39 | K   | 564752111.S  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm                                             | m2 | 164.000   | 7.94         | 1 302.16          |
|    | VV  |              | "chodník" 164                                                                                                                            |    | 164.000   |              |                   |
| 40 | K   | 564801110.S  | Podklad zo štrkodrviny fr.4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm                                                       | m2 | 1 237.000 | 1.32         | 1 632.84          |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385*2                                                                                                               |    | 770.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka zámková dlažba" 467                                                                                                             |    | 467.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 1 237.000 |              |                   |
| 41 | K   | 564851111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                               | m2 | 164.000   | 5.41         | 887.24            |
|    | VV  |              | "chodník" 164                                                                                                                            |    | 164.000   |              |                   |
| 42 | K   | 564851114.S  | Podklad zo štrkodrviny 0-32 (45) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                                                     | m2 | 852.000   | 6.35         | 5 410.20          |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka zámková dlažba" 467                                                                                                             |    | 467.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 852.000   |              |                   |
| 43 | K   | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny 0-32 (45) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                     | m2 | 887.000   | 7.02         | 6 226.74          |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 887.000   |              |                   |
| 44 | K   | 565152111.S  | Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 70 mm                                                              | m2 | 1 272.000 | 15.20        | 19 334.40         |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 1 272.000 |              |                   |
| 45 | K   | 567123114.S  | Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm                                   | m2 | 852.000   | 10.03        | 8 545.56          |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka zámková dlažba" 467                                                                                                             |    | 467.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 852.000   |              |                   |
| 46 | K   | 567133113.S  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm                                   | m2 | 887.000   | 11.70        | 10 377.90         |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 887.000   |              |                   |
| 47 | K   | 573211108.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                | m2 | 1 272.000 | 0.35         | 445.20            |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 1 272.000 |              |                   |
| 48 | K   | 573211111.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70-1,00 kg/m2                                           | m2 | 1 272.000 | 0.47         | 597.84            |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 1 272.000 |              |                   |
| 49 | K   | 577144251.S  | Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                 | m2 | 1 272.000 | 13.38        | 17 019.36         |
|    | VV  |              | "vozovka ku škole" 757                                                                                                                   |    | 757.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka garáže" 130                                                                                                                     |    | 130.000   |              |                   |
|    | VV  |              | "vozovka parkovisko" 385                                                                                                                 |    | 385.000   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                                    |    | 1 272.000 |              |                   |
| 50 | K   | 596911149.S  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | m2 | 164.000   | 12.05        | 1 976.20          |
| 51 | M   | 592460007700 | Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá                                                                | m2 | 163.200   | 14.35        | 2 341.92          |
|    | VV  |              | 160*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                              |    | 163.200   |              |                   |
| 52 | M   | 592460006800 | Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                           | m2 | 4.080     | 29.96        | 122.24            |

| PČ  | Typ | Kód                                                         | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | 4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                   |                                                                                                                                  |    | 4.080    |              |                   |
| 53  | K   | 596911229.S                                                 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | m2 | 467.000  | 14.47        | 6 757.49          |
| VV  |     | "vozovka zámková dlažba" 426+41                             |                                                                                                                                  |    | 467.000  |              |                   |
| 54  | M   | 592460008500                                                | Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá                                                        | m2 | 434.520  | 17.44        | 7 578.03          |
| VV  |     | 426*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                 |                                                                                                                                  |    | 434.520  |              |                   |
| 55  | M   | 592460008400                                                | Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, červená                                                     | m2 | 41.820   | 19.82        | 828.87            |
| VV  |     | 41*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                  |                                                                                                                                  |    | 41.820   |              |                   |
| D 8 |     | Rúrové vedenie                                              |                                                                                                                                  |    |          |              | 9 801.16          |
| 56  | K   | 871266016.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100                                                                 | m  | 8.000    | 0.61         | 4.88              |
| 57  | M   | 286110002300.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná                                      | ks | 1.400    | 33.33        | 46.66             |
| VV  |     | 8/6                                                         |                                                                                                                                  |    | 1.333    |              |                   |
| VV  |     | 1,333*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva               |                                                                                                                                  |    | 1.400    |              |                   |
| 58  | K   | 871326026.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150                                                                 | m  | 60.000   | 0.67         | 40.20             |
| 59  | M   | 286110004900.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná                                           | ks | 10.500   | 63.63        | 668.12            |
| VV  |     | 60/6                                                        |                                                                                                                                  |    | 10.000   |              |                   |
| VV  |     | 10*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                  |                                                                                                                                  |    | 10.500   |              |                   |
| 60  | K   | 871356028.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200                                                                 | m  | 1.000    | 0.76         | 0.76              |
| 61  | M   | 286110003100.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná                                       | ks | 0.175    | 100.72       | 17.63             |
| VV  |     | 1/6                                                         |                                                                                                                                  |    | 0.167    |              |                   |
| VV  |     | 0,167*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva               |                                                                                                                                  |    | 0.175    |              |                   |
| 62  | K   | 877326004.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150                                                                                         | ks | 10.000   | 4.00         | 40.00             |
| 63  | M   | 286510004400.S                                              | Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                    | ks | 10.000   | 4.06         | 40.60             |
| 64  | K   | 877326100.S                                                 | Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150                                                                                        | ks | 1.000    | 4.00         | 4.00              |
| 65  | M   | 286510009800.S                                              | Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                | ks | 1.000    | 3.65         | 3.65              |
| 66  | K   | 895941111.S                                                 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov                                                                     | ks | 3.000    | 71.66        | 214.98            |
| 67  | M   | 59223000PC01                                                | Uličná vpusť KASI 500x500mm komplet s vybavením                                                                                  | ks | 3.000    | 165.00       | 495.00            |
| VV  |     | - Vtoková mreža KM12-EUROPA D400 rovná 50/50                |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | - Kalový koš nízky B1 podľa DIN 4052 určený pro mreže 50/50 |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | - Vyrovnávací prstenec BUP10A pod mrežu 50/50               |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | - Horná skruž BU45B 30 cm pod mrežu 50/50                   |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | - Prípojný diel BU3AP s vložkou pre PVC DN 160              |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | - Spodný diel BU42A pre uličnú vpusť s odkališťom           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     | 3                                                           |                                                                                                                                  |    | 3.000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                       |                                                                                                                                  |    | 3.000    |              |                   |
| 68  | K   | 895970003.S                                                 | Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie                                                      | m3 | 29.400   | 18.63        | 547.72            |
| 69  | M   | 286650000300.S                                              | Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, vr.príslušenstva a doplnkov                                 | ks | 136.000  | 54.90        | 7 466.40          |
| 70  | M   | 693110003600.S                                              | Geotextília polypropylénová 200 g/m2, šírka 2 m, k vsakovaciemu bloku s objemom 200 l                                            | m2 | 120.000  | 1.61         | 193.20            |
| 71  | M   | 989629                                                      | Odvetrávacía hlavica DN110                                                                                                       | ks | 1.000    | 17.36        | 17.36             |
| D 9 |     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                         |                                                                                                                                  |    |          |              | 9 711.80          |
| 72  | K   | 914001111.S                                                 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                         | ks | 10.000   | 18.78        | 187.80            |
| 73  | M   | 404410033905                                                | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm                                                          | ks | 2.000    | 24.57        | 49.14             |
| 74  | M   | 404410112340                                                | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm                                                         | ks | 1.000    | 39.33        | 39.33             |
| 75  | M   | 404410037575                                                | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, 600 x 600 mm                                                                 | ks | 5.000    | 51.68        | 258.40            |
| 76  | M   | 404410180246                                                | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná        | ks | 2.000    | 35.91        | 71.82             |
| 77  | K   | 914501121.S                                                 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu, vr. betónu                                         | ks | 8.000    | 11.69        | 93.52             |
| 78  | M   | 404490008401.S                                              | Stĺpik Zn, d 60 mm/2,5 bm, pre dopravné značky                                                                                   | ks | 8.000    | 15.35        | 122.80            |
| 79  | M   | 404490008600.S                                              | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                | ks | 8.000    | 0.70         | 5.60              |
| 80  | M   | 404440000100.S                                              | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn                                                                                            | ks | 20.000   | 3.20         | 64.00             |

| PČ | Typ | Kód                                                   | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 81 | K   | 915711211.S                                           | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná         | m  | 268.000   | 0.56         | 150.08            |
| VV |     | "vyznačenie park.miest" 168+100                       |                                                                                                           |    | 268.000   |              |                   |
| 82 | K   | 915721211.S                                           | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná | m2 | 45.000    | 9.78         | 440.10            |
| VV |     | "prechod pre chodcov" 0,5*70                          |                                                                                                           |    | 35.000    |              |                   |
| VV |     | "symbol osoby so zdrav.postihnutím" 5*2 "cca 2m2/1ks" |                                                                                                           |    | 10.000    |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                 |                                                                                                           |    | 45.000    |              |                   |
| 83 | K   | 916362112.S                                           | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   | m  | 435.000   | 9.96         | 4 332.60          |
| VV |     | "OBC" 240                                             |                                                                                                           |    | 240.000   |              |                   |
| VV |     | "OB10" 195                                            |                                                                                                           |    | 195.000   |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                 |                                                                                                           |    | 435.000   |              |                   |
| 84 | M   | 592170001000                                          | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                             | ks | 242.400   | 7.78         | 1 885.87          |
| VV |     | 240*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva           |                                                                                                           |    | 242.400   |              |                   |
| 85 | M   | 592170002100                                          | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm                                          | ks | 196.950   | 5.41         | 1 065.50          |
| VV |     | 195*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva           |                                                                                                           |    | 196.950   |              |                   |
| 86 | K   | 916561112.S                                           | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   | m  | 100.000   | 5.84         | 584.00            |
| VV |     | "OBPS" 100                                            |                                                                                                           |    | 100.000   |              |                   |
| 87 | M   | 592170001800                                          | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                       | ks | 101.000   | 2.51         | 253.51            |
| VV |     | 100*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva           |                                                                                                           |    | 101.000   |              |                   |
| 88 | K   | 919735111.S                                           | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                      | m  | 25.000    | 3.06         | 76.50             |
| 89 | K   | 979084216.S                                           | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km          | t  | 0.490     | 21.69        | 10.63             |
| 90 | K   | 979084219.S                                           | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                             | t  | 0.490     | 0.94         | 0.46              |
| 91 | K   | 979087213.S                                           | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                  | t  | 0.490     | 21.10        | 10.34             |
| 92 | K   | 979089212.S                                           | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné              | t  | 0.490     | 20.00        | 9.80              |
| D  |     | 99                                                    | Presun hmôt HSV                                                                                           |    |           |              | 4 654.66          |
| 93 | K   | 998225111.S                                           | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                | t  | 2 237.818 | 2.08         | 4 654.66          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.2 - Garáže**

JKSO:

Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:

Dátum: 8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

DATA-INTOP, Ing.Miroslav Dílsky , Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>79 195.14</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0.00        | 20.00%      | 0.00             |
| znižená             | 79 195.14   | 20.00%      | 15 839.03        |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>95 034.17</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.2 - Garáže**

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

DATA-INTOP,  
Ing.Miroslav Dílsky ,  
Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**79 195.14**

HSV - Práce a dodávky HSV

79 195.14

1 - Zemné práce

19 017.87

2 - Zakladanie

576.00

5 - Komunikácie

49 323.00

8 - Rúrové vedenie

6 926.04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

925.45

99 - Presun hmôt HSV

2 426.78

# ROZPOČET

Stavba:

Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul.ČSA

Objekt:

001 - SO 01 - Spevnené plochy

Časť:

**001.2 - Garáže**

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

8. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

DATA-INTOP,  
Ing.Miroslav Dílsky ,  
Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**79 195.14**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**79 195.14**

D 1

Zemné práce

**19 017.87**

|    |     |             |                                                                                                                                                                                   |    |           |       |                  |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| 1  | K   | 131201102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                            | m3 | 578.500   | 6.29  | 3 638.77         |
|    | VV  |             | "hl.výkop" 512,5                                                                                                                                                                  |    | 512.500   |       |                  |
|    | VV  |             | "drenobloky" 66                                                                                                                                                                   |    | 66.000    |       |                  |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 578.500   |       |                  |
| 2  | K   | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                                                               | m3 | 289.250   | 0.90  | 260.33           |
|    | VV  |             | 578,5*0,5                                                                                                                                                                         |    | 289.250   |       |                  |
| 3  | K   | 132201101.S | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                                                     | m3 | 17.000    | 31.61 | 537.37           |
|    | VV  |             | "kanalizácia" 6,6                                                                                                                                                                 |    | 6.600     |       |                  |
|    | VV  |             | "drenáž" 10,4                                                                                                                                                                     |    | 10.400    |       |                  |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 17.000    |       |                  |
| 4  | K   | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                                                 | m3 | 8.500     | 8.94  | 75.99            |
|    | VV  |             | 17*0,5                                                                                                                                                                            |    | 8.500     |       |                  |
| 5  | K   | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                                                                            | m3 | 88.000    | 1.68  | 147.84           |
|    | VV  |             | "na medziskládku" 44                                                                                                                                                              |    | 44.000    |       |                  |
|    | VV  |             | "z medziskládky na zásyp" 44                                                                                                                                                      |    | 44.000    |       |                  |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 88.000    |       |                  |
| 6  | K   | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | m3 | 551.500   | 3.25  | 1 792.38         |
| 7  | K   | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | m3 | 1 103.000 | 0.31  | 341.93           |
|    | VV  |             | 551,5*2 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                        |    | 1 103.000 |       |                  |
| 8  | K   | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                                                         | m3 | 44.000    | 7.50  | 330.00           |
|    | VV  |             | "z medziskládky na zásyp" 44                                                                                                                                                      |    | 44.000    |       |                  |
| 9  | K   | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                   | m3 | 551.500   | 0.67  | 369.51           |
| 10 | K   | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                       | t  | 992.700   | 11.00 | 10 919.70        |
|    | VV  |             | 551,5*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                      |    | 992.700   |       |                  |
| 11 | K   | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 (zemina z výkopov)                                                                | m3 | 48.600    | 3.36  | 163.30           |
|    | VV  |             | "drenobloky" 44                                                                                                                                                                   |    | 44.000    |       |                  |
|    | VV  |             | "kanalizácia" 4,6                                                                                                                                                                 |    | 4.600     |       |                  |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 48.600    |       |                  |
| 12 | K   | 181101102.S | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                           | m2 | 1 025.000 | 0.43  | 440.75           |
|    | D 2 |             | Zakladanie                                                                                                                                                                        |    |           |       | <b>576.00</b>    |
| 13 | K   | 212752126.S | Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 125 | m  | 60.000    | 9.60  | 576.00           |
|    | D 5 |             | Komunikácie                                                                                                                                                                       |    |           |       | <b>49 323.00</b> |
| 14 | K   | 564861111.S | Podklad zo štrkodrviny 0-32 (45) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                                              | m2 | 1 025.000 | 7.02  | 7 195.50         |

| PČ | Typ | Kód                                                         | Popis                                                                                                    | MJ       | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 565152111.S                                                 | Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 70 mm                              | m2       | 1 025.000 | 15.20        | 15 580.00         |
| 16 | K   | 567133113.S                                                 | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm   | m2       | 1 025.000 | 11.70        | 11 992.50         |
| 17 | K   | 573211108.S                                                 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                | m2       | 1 025.000 | 0.35         | 358.75            |
| 18 | K   | 573211111.S                                                 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70-1,00 kg/m2           | m2       | 1 025.000 | 0.47         | 481.75            |
| 19 | K   | 577144251.S                                                 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2       | 1 025.000 | 13.38        | 13 714.50         |
| VV |     | "vozovka garáže" 1025                                       |                                                                                                          |          | 1 025.000 |              |                   |
| D  |     | 8                                                           | Rúrové vedenie                                                                                           | 6 926.04 |           |              |                   |
| 20 | K   | 871266016.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100                                         | m        | 8.000     | 0.61         | 4.88              |
| 21 | M   | 286110002300.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná              | ks       | 1.400     | 33.33        | 46.66             |
| VV |     | 8/6                                                         |                                                                                                          |          | 1.333     |              |                   |
| VV |     | 1,333*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva               |                                                                                                          |          | 1.400     |              |                   |
| 22 | K   | 871326026.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150                                         | m        | 12.000    | 0.67         | 8.04              |
| 23 | M   | 286110004900.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná                   | ks       | 2.100     | 63.63        | 133.62            |
| VV |     | 12/6                                                        |                                                                                                          |          | 2.000     |              |                   |
| VV |     | 2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                   |                                                                                                          |          | 2.100     |              |                   |
| 24 | K   | 871356028.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200                                         | m        | 2.000     | 0.76         | 1.52              |
| 25 | M   | 286110003100.S                                              | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná               | ks       | 0.350     | 100.72       | 35.25             |
| VV |     | 2/6                                                         |                                                                                                          |          | 0.333     |              |                   |
| VV |     | 0,333*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva               |                                                                                                          |          | 0.350     |              |                   |
| 26 | K   | 877326004.S                                                 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150                                                                 | ks       | 10.000    | 4.00         | 40.00             |
| 27 | M   | 286510004400.S                                              | Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                            | ks       | 10.000    | 4.06         | 40.60             |
| 28 | K   | 894170040.S                                                 | Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty                                                           | ks       | 2.000     | 2.33         | 4.66              |
| 29 | M   | 28665000PC03                                                | Filterná vložka CRC9-Cyclone                                                                             | ks       | 2.000     | 1 312.00     | 2 624.00          |
| 30 | K   | 895941111.S                                                 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov                                             | ks       | 2.000     | 71.66        | 143.32            |
| 31 | M   | 59223000PC02                                                | Uličná vpusť KASI 500x500mm komplet s vybavením a s možnosťou inštalácie ORL                             | ks       | 2.000     | 178.00       | 356.00            |
| VV |     | - Vtoková mreža KM12-EUROPA D400 rovná 50/50                |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | - Kalový koš nízky B1 podľa DIN 4052 určený pro mreže 50/50 |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | - Vyrovňavací prstenec BUP10A pod mrežu 50/50               |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | - Horná skruž BU45B 30 cm pod mrežu 50/50                   |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | - Prípojny diel BU3AP s vložkou pre PVC DN 160              |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | - Spodný diel BU42A pre uličný vpust' s odkališťom          |                                                                                                          |          |           |              |                   |
| VV |     | 2                                                           |                                                                                                          |          | 2.000     |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                       |                                                                                                          |          | 2.000     |              |                   |
| 32 | K   | 895970003.S                                                 | Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie                              | m3       | 12.100    | 18.63        | 225.42            |
| 33 | M   | 286650000300.S                                              | Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, vr.príslušenstva                    | ks       | 56.000    | 54.90        | 3 074.40          |
| 34 | M   | 693110003600.S                                              | Geotextília polypropylénová 200 g/m2, šírka 2 m, k vsakovaciemu bloku s objemom 200 l                    | m2       | 95.000    | 1.61         | 152.95            |
| 35 | M   | 989629                                                      | Odvetrávacia hlavica DN110                                                                               | ks       | 2.000     | 17.36        | 34.72             |
| D  |     | 9                                                           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                      | 925.45   |           |              |                   |
| 36 | K   | 916362112.S                                                 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou  | m        | 60.000    | 9.96         | 597.60            |
| VV |     | "OB10" 60                                                   |                                                                                                          |          | 60.000    |              |                   |
| 37 | M   | 592170002100                                                | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm                                         | ks       | 60.600    | 5.41         | 327.85            |
| VV |     | 60*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva                  |                                                                                                          |          | 60.600    |              |                   |
| D  |     | 99                                                          | Presun hmôt HSV                                                                                          | 2 426.78 |           |              |                   |
| 38 | K   | 998225111.S                                                 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu               | t        | 1 166.719 | 2.08         | 2 426.78          |