

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova strechy MKS Moldava nad Bodvou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

SK CONNECT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Románeková

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

133 096,16

0,00

Cena bez DPH

133 096,16

DPH základná

znížená

Základ dane

0,00

133 096,16

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

26 619,23

Cena s DPH

v EUR

159 715,39

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova strechy MKS Moldava nad Bodvou

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14. 9. 2021

Projektant: SK CONNECT s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Románeková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	133 096,16
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 890,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	479,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	253,35
99 - Presun hmôt HSV	6 438,49
	718,49
PSV - Práce a dodávky PSV	121 381,69
762 - Konštrukcie tesárske	16 570,17
764 - Klampiarske konštrukcie	57 112,30
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 433,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	35 708,81
783 - Nátery	6 557,13
M - Práce a dodávky M	1 050,00
21-M - Elektromontáže	1 050,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	74,44
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 700,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

133 096,16

ROZPOČET

Stavba:

Obnova strechy MKS Moldava nad Bodvou

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14. 9. 2021

Projektant: SK CONNECT s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Románková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 096,161

D HSV Práce a dodávky HSV

7 890,035

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	278311211.S1	Zálievka z betónu prostého, objem - prevedenie	m3	0,750	120,000	479,706
2	M	589380000300	Suchá zmes BAUMIT WU Beton, vodonepriepustný, trieda pevnosti C30/37, max. veľkosť zrna 4 mm, 25 kg	kg	1 500,000	0,190	90,000
3	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,450	232,679	285,000
							104,706

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,000	2,546	253,350
5	K	622460366.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	10,000	15,261	25,460
6	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový dvojnásobný	m2	10,000	7,528	152,610
							75,280

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 438,494

7	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	350,000	2,507	877,450
8	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	700,000	0,490	343,000
9	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,664	582,400
10	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	3,999	33,678	134,678
11	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	115,500	2,096	242,088
12	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	83,000	2,529	209,907
13	K	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	18,200	2,946	53,617
14	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	660,000	0,702	463,320
15	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, do 30st., - 0,00751t	m2	660,000	1,803	1 189,980
16	K	764311891.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	660,000	0,192	126,720
17	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,000	2,284	6,852
18	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, - 0,00205t	m	35,000	0,569	19,915
19	K	764348813.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., - 0,00410t	ks	80,000	0,658	52,640
20	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	2,700	0,815	2,201
21	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	120,000	0,969	116,280
22	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	7,000	2,790	19,530
23	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	4,000	1,423	5,692
24	K	764391820.S	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	12,000	0,702	8,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764392850.S	Demontáž úľľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm rš 660 mm, -0,00377t	m	25,000	0,815	20,375
26	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	35,000	0,658	23,030
27	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	2,500	1,120	2,800
28	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	60,000	0,969	58,140
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,266	10,153	205,761
30	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,266	7,116	144,213
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,266	13,082	265,120
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	385,054	0,412	158,642
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,266	10,245	207,625
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,266	1,150	23,306
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,266	18,000	274,788
36	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy	t	5,000	-150,000	-750,000
37	K	979089999	Vypratanie a likvidácia vtáčieho trusu	m3	10,000	135,000	1 350,000

D 99 Presun hmôt HSV

38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,845	34,468	718,485
							718,485

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konštrukcie tesárske

121 381,686

39	K	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	41,000	1,539	16 570,173
40	M	5530001	Oceľový svorník	ks	41,000	4,000	63,099
41	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	2,000	6,045	12,090
42	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	155,200	8,791	1 364,363
43	K	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	83,000	11,993	995,419
44	K	762333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2	m	18,200	13,020	236,964
45	M	605120010600.S	Hranoly SM/JD 1.akosť	m3	5,720	325,000	1 859,000
46	K	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	654,060	5,107	3 340,284
47	M	605110009900.S	Dosky a fošne SM/JD 1. akosť l hr. 24-32 mm	m3	17,267	325,000	5 611,775
48	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	785,000	1,182	927,870
49	M	605120000100.S	Kontralaty SM/JD 1.akosť	m3	1,727	325,000	561,275
50	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	24,714	29,153	720,487
51	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	158,566	4,500	713,547

D 764 Klampiarske konštrukcie

57 112,304

52	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie Pz lakoplast. plech, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	120,000	6,314	757,680
53	K	764171431.S	Záveterná lišta Pz lakoplast. plech, r.š. 250 mm	m	12,000	15,542	186,504
54	K	764171445.S	Úľľabie Pz lakoplast. plech, r.š. 660 mm	m	25,000	35,221	880,525
55	K	764171454.S	Hrebeň Pz lakoplast. plech, r.š. 500 mm	m	40,500	26,604	1 077,462
56	K	764171476.S	Lemovanie múru bočné Pz lakoplast. plech, r.š. 330 mm	m	35,000	24,120	844,200
57	K	764172129.1	Lapač snehu dvojrúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	80,000	52,000	4 160,000
58	K	764313222.1	Krytiny hladké z falcovaného Pz plechu lakovaného (napr. Schleich), sklon nad 30° do 45°, hr. 0,55 mm, farba prachovosivá	m2	654,060	52,250	34 174,635
59	K	764314008.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	654,060	11,593	7 582,518

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	764731113.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek Pz lakoplast. plech, r.š. 300 mm	m	2,500	20,959	52,398
61	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová Pz lakoplast. plech vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	60,000	38,165	2 289,900
62	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový Pz lakoplast. plech vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	2,700	29,276	79,045
63	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový Pz lakoplast. plech vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	120,000	31,028	3 723,360
64	K	764761235.S	Kotlík žlabový štvorhranný Pz lakoplast. plech, 200x200x200 mm	ks	7,000	34,168	239,176
65	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	560,474	1,900	1 064,901

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

66	K	765901082.S	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	654,060	2,562	5 433,271
67	M	283230005700.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	752,169	3,015	1 675,702
68	M	247710000600.S	Lepiaca páska š. 60 mm, dl. 25 m, na tesnenie spojov fólie	bal	36,110	20,001	2 267,790
69	M	247440000500.S	Lepidlo na vytvorenie vzdychotesného napojenia parozábran	ks	4,000	12,036	722,236
70	M	247710008200.S	Páska tesniaca PE na polozenie kontralát, š. 60 mm, dl. 30 m	ks	30,092	13,526	48,144
71	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,209	6,100	407,024
							312,375

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

72	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	11,000	64,664	35 708,810
73	M	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory s lemovaním	ks	11,000	166,854	711,304
74	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	634,200	6,732	1 835,394
75	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	362,460	4,870	4 269,434
76	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	501,060	1,776	1 765,180
77	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 891,680	1,583	889,883
78	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	4 253,760	0,881	2 994,529
79	M	5530003	OK pre vyvesenie podhl'adu z prof. ocele (IPE300, HEB160, HEA300, IPE160...) so zákl. náterom	kg	7 642,800	2,500	3 747,563
80	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	353,203	1,100	19 107,000
							388,523

D 783

Nátery

81	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedeje na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	191,070	5,559	6 557,128
82	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 673,765	3,283	1 062,158
							5 494,970

D M

Práce a dodávky M

1 050,000

D 21-M

Elektromontáže

83	K	764348813	Bleskozvod - demontáž, uloženie a spätná montáž, VRS	kpl	1,000	1 050,000	1 050,000
							1 050,000

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

84	K	HZS000113.S	Demontáž, uloženie a spätná montáž Tv antén a ost. pod. konstr.	hod	4,000	18,610	74,440
							74,440

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

2 700,000

85	K	000500011	Zabezpečenie v prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov dočasným prekrytím	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000
86	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 500,000	1 500,000