

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

CINTORÍN MOLDAVA NAD BODVOU

JKSO

Názov objektu

ROZVODY VODY CINTORÍN

EČO

Miesto

MOLDAVA NAD BODVOU

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

23.07.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 464,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 076,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	80,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	42,93	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	149,78				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	284,22				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 097,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		358,18	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 455,86
24	DPH 20,00 % z 13 455,86	2 691,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 147,03

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: CINTORÍN MOLDAVA NAD BODVOU

Objekt: ROZVODY VODY CINTORÍN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: MOLDAVA NAD BODVOU

Spracoval:

Dátum: 23. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 464,20	10 076,53	12 540,73		118,375
1	Zemné práce					608,70	5 037,76	5 646,46		
26	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	190,000	6,13	0,00	1 164,70	1 164,70	0,00000	0,000
27	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	190,000	8,01	0,00	1 521,90	1 521,90	0,00000	0,000
28	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	190,000	1,54	0,00	292,60	292,60	0,00000	0,000
29	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	100,000	0,73	0,00	73,00	73,00	0,00000	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,550	3,30	0,00	338,42	338,42	0,00000	0,000
6	174104111	Zásyp sypaniny s uložením vo vrstvách a so zhutnením	m3	56,700	29,05	0,00	1 647,14	1 647,14	0,00000	0,000
7	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	17,700	13,13	232,40	0,00	232,40	1,00000	17,700
8	583310003400	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	35,400	10,63	376,30	0,00	376,30	1,00000	35,400
2	Zakladanie					340,16	53,65	393,81		11,455
9	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	5,000	10,87	0,70	53,65	54,35	0,00000	0,000
10	589310000500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	5,050	67,22	339,46	0,00	339,46	2,26835	11,455
4	Vodorovné konštrukcie					604,71	407,39	1 012,10		53,603
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,350	35,70	604,71	407,39	1 012,10	1,89076	53,603
8	Rúrové vedenie					910,63	988,60	1 899,23		0,217
13	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	45,000	0,49	0,00	22,05	22,05	0,00000	0,000
14	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	45,000	1,22	54,90	0,00	54,90	0,00028	0,013

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: CINTORÍN MOLDAVA NAD BODVOU

Objekt: ROZVODY VODY CINTORÍN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: MOLDAVA NAD BODVOU

Spracoval:

Dátum: 23. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
33	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	144,700	0,62	0,00	89,71	89,71	0,00000	0,000
34	286130031000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m, WAVIN	m	144,700	3,21	464,49	0,00	464,49	0,00072	0,104
35	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	9,695	11,67	113,14	0,00	113,14	0,00028	0,003
16	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	183,76	128,00	607,04	735,04	0,01583	0,063
45	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	190,000	1,42	121,60	148,20	269,80	0,00008	0,015
46	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	190,000	0,79	28,50	121,60	150,10	0,00010	0,019
99 Presun hmôt HSV						0,00	3 589,13	3 589,13		0,000
47	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	118,375	30,32	0,00	3 589,13	3 589,13	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						80,02	42,93	122,95		0,011
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						72,07	35,85	107,92		0,010
48	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	16,16	20,61	27,87	48,48	0,00314	0,009
36	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,26	0,54	7,98	8,52	0,00005	0,000
38	72222102011	Výtokový guľový kohút Giacomini R621 DN25 s páčkou	ks	2,000	25,46	50,92	0,00	50,92	0,00000	0,000
783 Nátery						7,95	7,08	15,03		0,001
49	783411410	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email - 105µm	ks	3,000	5,01	7,95	7,08	15,03	0,00040	0,001
M Práce a dodávky M						149,78	284,22	434,00		0,002

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: CINTORÍN MOLDAVA NAD BODVOU

Objekt: ROZVODY VODY CINTORÍN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: MOLDAVA NAD BODVOU

Spracoval:

Dátum: 23. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23-M		Montáže potrubia				149,78	284,22	434,00		0,002
17	230170001	Priprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2,000	95,94	11,26	180,62	191,88	0,00000	0,000
18	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa DN do - 40	m	190,000	0,29	0,00	55,10	55,10	0,00000	0,000
39	230203673	Montáž prechodka PE/ocel D32/1"	ks	2,000	2,56	0,72	4,40	5,12	0,00000	0,000
40	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	2,000	45,81	91,62	0,00	91,62	0,00112	0,002
Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkročné vyhrabávanie vinutia zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zväzacej zóne.										
41	2302036731	Montáž T kus 63/63	ks	1,000	15,10	0,00	15,10	15,10	0,00000	0,000
42	2302036732	T-KUS 90° S DLHÝM RAMENOM DT D 63	ks	1,000	9,58	9,58	0,00	9,58	0,00000	0,000
43	2302036733	Montáž T kus 63/32	ks	2,000	14,50	0,00	29,00	29,00	0,00000	0,000
44	2302036734	T-KUS 90° REDUKOVANÝ S DLHÝM 63/32	ks	2,000	18,30	36,60	0,00	36,60	0,00000	0,000
OST		Ostatné				30,40	327,78	358,18		0,019
20	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	17,66	0,00	176,60	176,60	0,00000	0,000
21	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	190,000	0,16	30,40	0,00	30,40	0,00010	0,019
23	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	18,88	0,00	132,16	132,16	0,00000	0,000
24	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	19,02	0,00	19,02	19,02	0,00000	0,000
Celkom						2 724,40	10 731,46	13 455,86	118,407	

