



Všetkým známým zájemcom

Identifikácia verejného obstarávateľa	
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:	Mesto Moldava nad Bodvou
Názov predmetu zákazky:	Parkovisko pri ZŠ ČSA
Postup zadávania zákazky:	Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce

Vážený záujemca,

zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1 , o ktoré požiadal jeden zo záujemcov dňa 4. augusta 2021.

Otázka č.1

Predložený výkaz výmer obsahuje položky č.

26	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	695,000
27	M	6936657012	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m2	m2	170,500

Dané položky majú vzájomnú väzbu, pričom je pokládka asi 4x menšieho rozsahu ako dodávaný materiál.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje položku č. 26 na hodnotu 559 m² a položku č.27 na hodnotu 615 m².

Otázka č.2

Predložený výkaz výmer obsahuje položky č.

29	K	318271007	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 250 mm s betónovou výplňou C25/30	m2	54,000
30	M	5923300460	Plotová tvárnica PREBLOK, 400x250x250 mm, grafit, PREMAC	ks	567,000

Po preštudovaní všetkých dodávateľov stavebných prefabrikovaných výrobkov na trhu sme dospeli k záveru, že v danom typizovanom systéme sa už daná tvárnica nevyrába. Najbližší typizovaný výrobok v tomto rozmere je 400x20x20,

Pričom po úprave typu výrobku bude potrebné zmeniť aj množstvo plotových prvkov.



Odpoveď:

Čo sa týka dostupnosti na trhu prikladáme odkazy na Premac stránku s typmi a cenami bez dovozu.

https://www.premac.sk/stavba/debniaca-tvarnica/tabs_techicke-informacie/ - tvárnice

https://www.premac.sk/stavba/debniaca-tvarnica/tabs_cennik/ - cenník bez dovozu

Pre zhotovenie 54 m² múru bolo v pôvodnom rozpočte použitých 567 ks betónových tvárnic (540 zakl. množstvo + 27 ks stratné).

Počet tvárnic bol vyrátaný z ich rozmeru 400x250x250 pričom na jeden meter štvorcový je potrebné 10 ks týchto tvárnic.

Pri použití tvárnic s rozmerom 500x250x250 je potrebné na 1 m² iba 8 ks. To znamená, že základné množstvo je $8 \cdot 54 = 432$ ks a stratné je uvažované $432 \cdot 0,05 = 22$ ks. Spolu teda 454 ks tvárnic rozmeru 500x250x250.

Týmto vysvetlením dochádza k zmene v Prílohe č. 3 – Rozpočet s VV (slepý) Výzvy na predkladanie ponúk. Upravený Rozpočet s VV (slepý) tvorí prílohu tohto Vysvetlenia.

S pozdravom

Ing. Katarína Drenková
Zodpovedná osoba za VO

Príloha:
Rozpočet s VV (slepý) upravený