



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou	JKSO	Moldava nad Bodvou	
		EČO		
		Miesto		
		IČO		
Objednávateľ	Mesto Moldava nad Bodvou		IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske	51204452		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	4 014,78	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	29 643,61	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	13 058,19	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 605,33	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	50 321,91	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					D Celkové náklady		
					23	Súčet 7, 12, 19-22	50 321,91
					24	DPH 20,00 % z 50 321,91	10 064,38
					25	Cena s DPH (r. 23-24)	60 386,29
					E Prípochty a odpočty		
					26	Dodávky objednávateľa	0,00
					27	Kízavá doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15	Naviac práce	50 321,91	10 064,38	60 386,29	0,00	50 321,91	0,00	0,00	0,00
15.01	Šachty	866,39	173,28	1 039,67	0,00	866,39	0,00	0,00	0,00
15.02	Zamurovanie okien	146,30	29,26	175,56	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00
15.03	Zábradlie	2 419,03	483,81	2 902,84	0,00	2 419,03	0,00	0,00	0,00
15.04	SDK strop	144,05	28,81	172,86	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00
15.05	Preklad keramické	670,93	134,19	805,12	0,00	670,93	0,00	0,00	0,00
15.06	Nadmurovanie atiky	628,68	125,74	754,42	0,00	628,68	0,00	0,00	0,00
15.07	Zateplenie sokla v zemi	1 633,92	326,78	1 960,70	0,00	1 633,92	0,00	0,00	0,00
15.08	Čelo plochej strechy	2 128,43	425,69	2 554,12	0,00	2 128,43	0,00	0,00	0,00
15.09	Vyrovnanie podlahy 1.NP	3 763,50	752,70	4 516,20	0,00	3 763,50	0,00	0,00	0,00
15.10	Zatekanie	173,52	34,70	208,22	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00
15.11	Zamurovanie dverí	182,88	36,58	219,46	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00
15.12	Vybúranie otvoru a dvere požiarne	565,89	113,18	679,07	0,00	565,89	0,00	0,00	0,00
15.13	Ošetrovanie výstuže stropu	500,00	100,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.14	Elektrická prípojka a napojenie VZT	250,00	50,00	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15.15	05 Zmena dispozície - koňštrukcie stolárske	260,28	52,06	312,34	0,00	260,28	0,00	0,00	0,00
15.16	02 Rekonštrukcia a zateplenie strechy - schody protipožiarné	499,00	99,80	598,80	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
15.17	07 UK Kotelňa - zásobník akumulčný	7 335,60	1 467,12	8 802,72	0,00	7 335,60	0,00	0,00	0,00
15.18	05 Zmena dispozície - úpravy povrchov	26 120,76	5 224,15	31 344,91	0,00	26 120,76	0,00	0,00	0,00
15.19	05 Zmena dispozície - maľby	2 032,75	406,55	2 439,30	0,00	2 032,75	0,00	0,00	0,00
Celkom		50321,91	10064,38	60 386,29	0,00	50 321,91	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Šachty

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						755,52	1,316
1 Zemné práce						233,99	0,000
9	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,010	25,97	233,99	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						320,04	0,000
2	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (450x499x249)	m2	3,500	91,44	320,04	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						155,31	1,316
5	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	5,000	1,73	8,65	0,000
6	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	5,000	6,90	34,50	0,000
7	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,000	7,48	37,40	0,000
10	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,600	124,60	74,76	1,316
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						46,18	0,000
1	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	2,000	23,09	46,18	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						110,87	0,049
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						97,57	0,049
11	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,360	0,25	0,84	0,000
12	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	1 944,77	3,89	0,002
14	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,000	4,38	30,66	0,004
15	628320000300	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	8,050	3,37	27,13	0,043
4	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná	m2	3,810	9,20	35,05	0,000
715 Izolácie proti chemickým vplyvom						13,30	0,000
16	715191029	Zhotovenie izolácie - polozenie ochranej textilie v jednej vrstve na ploche vodorovnej nádrži	m2	7,000	0,58	4,06	0,000
17	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	7,000	1,32	9,24	0,000
Celkom						866,39	1,366

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Zamurovanie okien

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				146,30	0,000
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				146,30	0,000
18	3402392401	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (450x499x249)	m2	1,600	91,44	146,30	0,000
		Celkom				146,30	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Zábradlie

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 419,03	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 419,03	0,000
1	767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	30,050	5,75	172,79	0,000
2	55352000600	Zábradlie z nehrdzavajúcej ocele	m	30,050	74,75	2 246,24	0,000
Celkom						2 419,03	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: SDK strop

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				144,05	0,000
	763	Konštrukcie - drevostavby				144,05	0,000
1	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	43,000	3,35	144,05	0,000
		Celkom				144,05	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Preklad keramické

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				670,93	0,839
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				670,93	0,839
1	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	27,000	15,70	423,90	0,517
2	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	17,86	53,58	0,068
3	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	20,20	80,80	0,105
4	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	22,53	112,65	0,150
Celkom						670,93	0,839

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Nadmurovanie atiky

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				628,68	2,858
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				628,68	2,858
1	311275852	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P4-600 PDK, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	3,150	199,58	628,68	2,858
		Celkom				628,68	2,858

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Zateplenie sokla v zemi

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				1 633,92	0,000
713		Izolácie tepelné				1 633,92	0,000
2	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	96,000	0,92	88,32	0,000
3	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	96,000	16,10	1 545,60	0,000
Celkom						1 633,92	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Čelo plochej strechy

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 128,43	0,272
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				1 033,63	0,272
1	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	48,000	9,20	441,60	0,000
3	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	28,125	21,05	592,03	0,272
764		Konštrukcie klampiarske				1 094,80	0,000
4	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	34,000	32,20	1 094,80	0,000
Celkom						2 128,43	0,272

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Vyrovnávanie podlahy 1.NP

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 763,50	15,450
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 763,50	15,450
2	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	150,000	25,09	3 763,50	15,450
		Celkom				3 763,50	15,450

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Zatekanie

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				158,31	0,000
1		Zemné práce				158,31	0,000
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,440	19,55	28,15	0,000
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,880	43,70	82,16	0,000
3	R	Odstránenie rúr a vyplnenie otvoru	kpl	1,000	48,00	48,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				15,21	0,012
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				15,21	0,012
4	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,560	0,25	0,39	0,000
5	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 944,77	1,94	0,001
6	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,560	4,38	6,83	0,001
7	628320000300	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1,794	3,37	6,05	0,010
Celkom						173,52	0,012

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Zamurovanie dverí

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				182,88	0,000
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				182,88	0,000
1	3402392401	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (450x499x249)	m2	2,000	91,44	182,88	0,000
		Celkom				182,88	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Vybúranie otvoru a dvere požiarne

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				238,25	0,032
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				121,63	0,032
7	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	61,63	61,63	0,017
8	553310008800.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	1,000	60,00	60,00	0,014
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				116,62	0,000
1	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m ² hr. do 600 mm, -1,87500t	m ³	1,000	60,80	60,80	0,000
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,875	9,20	17,25	0,000
3	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,875	10,81	20,27	0,000
4	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,000	1,22	18,30	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				327,64	0,031
766		Konštrukcie stolárske				327,64	0,031
5	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	37,64	37,64	0,001
6	61172000	Dvere protipožiarne	ks	1,000	290,00	290,00	0,030
		<i>Dvere ELEGANT M10 s požiarou odolnosťou 30 minút.</i>					
Celkom						565,89	0,063

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Ošetrovanie výstuže stropu

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				500,00	0,000
1	R	Ošetrovanie výstuže	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000
		Celkom				500,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: Elektrická prípojka a napojenie VZT

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				250,00	0,000
1	R	Elektrická prípojka a napojenie VZT	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000
		Celkom				250,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: 05 Zmena dispozície - konštrukcie stolárske

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				243,26	0,064
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				243,26	0,064
1	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	2,000	61,63	123,26	0,035
2	553310008800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	2,000	60,00	120,00	0,029
PSV		Práce a dodávky PSV				17,02	0,062
766		Konštrukcie stolárske				17,02	0,062
3	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	37,64	75,28	0,002
4	61172000	Dvere protipožiarna <i>Dvere ELEGANT M10 s požiarou odolnosťou 30 minút.</i>	ks	2,000	290,00	580,00	0,060
5	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	-5,75	-11,50	0,000
6	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia vid' výpis dverí	ks	2,000	-124,78	-249,56	0,000
7	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	-46,00	-92,00	0,000
8	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	-142,60	-285,20	0,000
Celkom						260,28	0,126

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: 02 Rekonštrukcia a zateplenie strechy - schody protipožiarné

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Spracoval:

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				499,00	0,000
766		Konštrukcie stolárske				499,00	0,000
2	612330000400	Schody stropné sklápacie, zateplené, prírodná doska - 600x1300 mm	ks	1,000	-161,00	-161,00	0,000
3	6123300004001	Schody stropné sklápacie, zateplené, prírodná doska - LSF - 600x900 mm	ks	1,000	660,00	660,00	0,000
		Celkom				499,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: 07 UK Kotelňa - zásobník akumuláčny

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				7 335,60	0,000
732		Ústredné kúrenie, strojovne				7 335,60	0,000
1	484420016600	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody, objem 200 l	ks	1,000	-764,40	-764,40	0,000
3	4844200166001	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody, objem 600 l	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000
2	R0	Fitingy k rozvodom UK kotelne	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	0,000
Celkom						7 335,60	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: 05 Zmena dispozície - úpravy povrchov

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				26 120,76	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 120,76	0,000
1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	869,851	8,05	7 002,30	0,000
2	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 102,721	1,32	1 455,59	0,000
3	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 102,721	1,73	1 907,71	0,000
4	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	869,851	1,73	1 504,84	0,000
5	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	869,851	6,90	6 001,97	0,000
6	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 102,721	7,48	8 248,35	0,000
Celkom						26 120,76	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou

Objekt: Naviac práce

Časť: 05 Zmena dispozície - maľby

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Moldava nad Bodvou

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 032,75	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				2 032,75	0,000
1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	705,817	0,58	409,37	0,000
2	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	705,817	2,30	1 623,38	0,000
Celkom						2 032,75	0,000